

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF		
		Dev.102 LUCRARI DE INSTALATII NECESARE AUT. ISU		
		Dev.101 LUCRARI DE CONSTRUCTII NECESARE AUT. ISU		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
-------------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
-----------------------	--	--

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii
 avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"
 Obiectul: Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii

4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.3.1	Dev.101 LUCRARI DE CONSTRUCTII NECESARE AUT. ISU			
4.1.4	Instalatii			
4.1.4.1	Dev.102 LUCRARI DE INSTALATII NECESARE AUT. ISU			
4.1.5	Alte categorii de constructii			
TOTAL CAPITOL I				

CAPITOL II

Montaj

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL CAPITOL II				

CAPITOL III

Procurare

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL III				
TOTAL Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF				

null

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"
 Obiectul: Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		<i>Dev.101 LUCRARI DE CONSTRUCTII NECESARE AUT. ISU</i>	
6	4.1.4	Instalatii	
		<i>Dev.102 LUCRARI DE INSTALATII NECESARE AUT. ISU</i>	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF (fara TVA)			
---	--	--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"
 Obiectul: Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF
 Stadiul fizic: Dev.101 LUCRARI DE CONSTRUCTII NECESARE AUT. ISU

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

PERETE 1-CS 1P U1

TAMPLARIE PVC

1	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	700001 - Usa int. PVC, dimensiune 1.92x2.90 m, cu lumnator sticla clara, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	buc	1.00		
1	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

FINISAJE

2	RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime	m	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RCSR02B# - Zugraveli ext.,superioare(vopsit.lavabile ext+int) exec.manual cu vinarom (vinacet) in 2 str.	MP	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	0.80		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CB14C# - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL FINISAJE					
TOTAL PERETE 1-CS 1P U1					

PERETE 2-CS 1E U2

ZIDARIE

6	CD35A01^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (cu nut si feder), pentru pereti exteriori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea 200 mm si inaltimea 200 mm, cu elemente in palet	mp	4.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	45.00		
8	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	10.00		
9	CP13A09^ - Buiandrug prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,50 m	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	600000487 - Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=2,50 m si sectiunea 118x75 mm	buc	2.00		
10	CB14C# - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	4.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC					
12	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	70002 - Usa int. PVC, dimensiune 1.40x2.60 m, cu luminator sticla clara, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	buc	1.00		
12	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

FINISAJE					
13	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	8.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	9.14		
14	RPCN16B% - Protejarea muchiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	4.84		
TOTAL FINISAJE					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL PERETE 2-CS 1E U2					

PERETE 3-CS 1E U3**ZIDARIE**

17	CD35A01^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (cu nut si feder), pentru pereti exteriori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea 200 mm si inaltimea 200 mm, cu elemente in palet	mp	4.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	45.00		
19	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	10.00		
20	CP13A09^ - Buiandrug prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,50 m	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	600000487 - Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=2,50 m si sectiunea 118x75 mm	buc	2.00		
21	CB14C# - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	4.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	70002 - Usa int. PVC, dimensiune 1.40x2.60 m, cu luminator sticla clara, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	buc	1.00		
23	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

FINISAJE					
24	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	8.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	9.14		
25	RPCN16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	4.84		
TOTAL FINISAJE					
TOTAL PERETE 3-CS 1E U3					

PERETE 4-CS 1E U4					
ZIDARIE					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	CD35A01^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (cu nut si feder), pentru pereti exteriori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea 200 mm si inaltimea 200 mm, cu elemente in palet	mp	8.82		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	45.00		
30	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	10.00		
31	CP01E* - Buiandrugi prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru re compartimentare sau mansardare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	CB14C# - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	8.82		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC					
34	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	7002 - Usa int. PVC, dimensiune 1.00x2.10 m, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	BUC	1.00		
34	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

FINISAJE

35	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	16.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	17.22		
36	RPCN16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	16.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	16.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	5.08		

TOTAL FINISAJE**TOTAL PERETE 4-CS 1E U4****PERETE 5-CS 2P U5****ZIDARIE**

39	CD35A09^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea de 150 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	30.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
41	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	8.00		
42	CP01E* - Buiandrugii prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau mansardare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	CB14C# - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC					
45	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	70003 - Usa int. PVC, dimensiune 1.40x2.10 m, cu sticla clara, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	buc	1.00		
45	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

FINISAJE					
46	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	8.40		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	RPCN16B% - Protejarea muchilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
48	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
49	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
49	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	2.48		
TOTAL FINISAJE					
TOTAL PERETE 5-CS 2P U5					

PERETE 6-CS 2P U6

ZIDARIE

50	CD35A09^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea de 150 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
51	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
51	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	30.00		
52	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
52	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	8.00		
53	CP01E* - Buiandrugii prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru re compartimentare sau mansardare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC					
54	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

FINISAJE					
55	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	4.20		
56	RPCN16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	1.24		
TOTAL FINISAJE					

TOTAL PERETE 6-CS 2P U6	
--------------------------------	--

PERETE 7-CS 2E U7

ZIDARIE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59	CD35A09^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea de 150 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	mp	8.82		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	45.00		
61	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	10.00		
62	CP01E* - Buiandrugi prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau mansardare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
63	CB14C# - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	8.82		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
64	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC					
65	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
65	70003 - Usa int. PVC, dimensiune 1.40x2.10 m, cu sticla clara, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	buc	1.00		
65	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

FINISAJE

66	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	16.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
66	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	17.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
67	RPCN16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
68	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	16.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
69	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	16.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
69	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	5.08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL FINISAJE**TOTAL PERETE 7-CS 2E U7****PERETE -CS 2E U8****ZIDARIE**

70	CD35A09^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea de 150 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	mp	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
71	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
71	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
72	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	5.00		
73	CP01E* - Buiandrugii prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,50 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau mansardare	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

TAMPLARIE PVC					
74	CKO3A1(12++) - Achizitie si Montare usi PVC de interior cu sistem de autoinchide inclus	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	1.00		
TOTAL TAMPLARIE PVC					

FINISAJE					
75	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	2.10		
76	RPCN16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
78	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
78	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	0.62		
TOTAL FINISAJE					

TOTAL PERETE -CS 2E U8

PERETE 8-ARHIVA

ZIDARIE

79	CD35A02^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (cu nut si feder), pentru pereti exteriori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea 250 mm si inaltimea 200 mm, cu elemente in palet	mp	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	50.00		
81	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	20.00		
82	CP13A09^ - Buiandrugi prefabricati de tip Cemacon, din beton armat precomprimat in involis ceramic, 118x75 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,50 m	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
82	600000487 - Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in involis ceramic, cu l=2,50 m si sectiunea 118x75 mm	buc	2.00		
83	CB14C# - Schele metalice tubulare pentru lucrari de finisaje la tavane pana la 7 M inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile)	mp	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
84	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

CENTURA INTERMEDIARA					
85	CC02XC - Confectionarea si montarea armaturilor din OL.bet.in grinzi si stilpi barele fason.diam.pina 8MM	kg	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85	22221252154 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	25.75		
85	6719093 - Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	7.50		
86	CP28B-1# - Confectionarea si montarea armaturilor PC 52 si pc 60 in elemente beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 MM	kg	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm	kg	51.50		
86	6719029 - Distantier din pvc tip usor 12 - 20	buc	25.00		
87	CP28A-1# - Confectionarea si montarea armaturilor PC 52 si pc 60 in elemente beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pana la 8 MM	kg	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	77.25		
87	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	37.50		
88	CB02C% - Cofr pan refoles cu astereala din scand ras scurteplaci si grinzi exclusiv sust. H=20M inclusiv	mp	2.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89	RPCB22A1 - Beton B300 turnat in conditii grele de lucru la consolidari	mc	0.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL CENTURA INTERMEDIARA					

FINISAJE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
90	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	46.20		
91	RPCN16B% - Protejarea muchiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	10.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
92	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
93	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
93	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	13.64		
TOTAL FINISAJE					
TOTAL PERETE 8-ARHIVA					

ACCES POD

DEMOLARI

94	RPCT03A1 - Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
95	RPCT18D1 - Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile fara recuperarea materialelor (desfacere pardoseala scena)	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
96	RPCT09A1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul pâna la 150 kg ciment la mc de beton (scari, accese)	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
97	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
98	SLVL59C - Transport materiale cu roaba piatra sparta, sevura, pamant nisipos	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
99	TRA01A10P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DEMOLARI					

SAPA ARMATA COTA +4.67

100	CP28A-1# - Confectionarea si montarea armaturilor PC 52 si pc 60 in elemente beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pana la 8 MM	kg	220.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
100	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	226.60		
100	6719005 - Distantier din pvc tip usor 8 - 10	buc	110.00		
101	IZF12XC(ASIM) - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 10 CM	mp	11.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL SAPA ARMATA COTA +4.67					

PERETE 9-POD

ZIDARIE

102	CD35A09^ - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) de tip Xella Ytong (nut si feder), pentru pereti interiori cu inaltimea nivelului mai mica de 3 m, cu latimea de 150 mm si inaltimea de 200 mm, cu elemente in palet	mp	3.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
103	RCSB01A01>(1) - Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
103	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	30.00		
104	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
104	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	8.00		
105	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL ZIDARIE					

FINISAJE					
106	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	3.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
106	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	3.86		
107	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	3.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
108	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	3.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
108	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	1.14		
TOTAL FINISAJE					
TOTAL PERETE 9-POD					
PLAFON RF 30 MINUTE					
PLAFON RF 30 MINUTE					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
109	RPCT02A1 - Demolarea peretilor despartitori executati din materiale usoare, placi din scagliola	mp	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
110	TRB01A05> - Transportul materialelor incomode, prin purtare directa, sub 25 kg, pe distanta de 50m	tona	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
111	CD22A01<(Asim) - Sistem gips-carton cu rezistenta la foc EI 30,pe structura din profiluri CD60 si bride cu placare dubla din placi tip A, cu o grosime de 12.5 mm	mp	762.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
111	600003153 - Placa de gips-carton cu o grosime de 12.5 mm	mp	1,524.04		
111	600003154 - Profil CD 60 cu o grosime 0,6 mm	m	2,895.68		
111	600003157 - Profil UD 30 cu o grosime 0,6 mm	m	609.62		
111	600003190 - Bandă de etanșare monoadezivă, lățime 25 mm	ML	609.62		
111	600003191 - Piesă conectare dublă CD60	BUC	2,057.45		
111	600003147 - Piesa de imbinare liniara CD 60	buc	533.41		
111	600003150 - Piesa suspendare CD60	buc	1,295.43		
111	600003165 - Tija cu inel	buc	1,295.43		
111	600003159 - Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm	buc	7,620.20		
111	600003160 - Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm	buc	19,050.50		
111	600003123 - Suruburi autopercorante 4,2x13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	buc	4,572.12		
111	5894731 - Suruburi pt.lemn M 5 X 60	buc	1,295.43		
111	600003090 - Dibluri cu surub 6 x 40 mm, avand cap larg, din plastic si cui metalic, pentru prinderea perimetrala	buc	609.62		
111	996526548 - Banda adeziva pentru folii sub acoperis	ml	381.01		
111	9944698 - Folie de polietilena cu suprafata metalizata	mp	838.22		
111	3326525154 - Bbandă autoadezivă aluminizată, pentru lipirea foliilor aluminizate	ml	1,143.03		
111	600003145 - Pasta de imbinare	kg	228.61		
111	600003137 - Banda din fibra de sticla pentru imbinarile placilor de gips-carton	m	990.63		
111	8590277 - Material marunt	%	2,286.06		
111	19760 - Montator gips-carton	ora	762.02		
111	20660 - Muncitor deservire gips carton	ora	228.61		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
112	CK10A01^ - Plafon fals demontabil, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 mm	mp	889.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PLAFON RF 30 MINUTE					

TOTAL PLAFON RF 30 MINUTE

SISTEME AUTOINCHIDERE USI

USI					
113	CKO3A1(13) - Achizitie si Montare sistem de autoinchide usi PVC de interior	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
113	33262515487 - Sistem autoinchidere usa PVC de interior	buc	15.00		

TOTAL USI

TOTAL SISTEME AUTOINCHIDERE USI

ELEMENTE INCHIDERE REZISTENTE LA FOC

114	CKO3A1(12+) - Montare usi metalice rezistente la foc	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
114	6321252154 - Accesorii necesare montare usa din PVC	buc	5.00		
114	19922 - Usa int. met. rez. la foc 30 min. SA 1000x2100	buc	2.00		
114	63251587457 - Usa int. met. rez. la foc 30 min. SA 900x2100	buc	2.00		
114	199221 - Trapa acces pod EI45 minute	buc	1.00		

FINISAJE

115	RPCM33A% - Placare pereti din zidarie cu gips-carton	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
115	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	5.25		
116	RPCN16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metalic special	m	31.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
117	CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
118	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
118	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	1.55		
TOTAL FINISAJE					

TOTAL ELEMENTE INCHIDERE REZISTENTE LA FOC

LUCRARI POD

DEMOLARI

119	RPCT03A1 - Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
120	RPCT18D1 - Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase exclusiv grinzile fara recuperarea materialelor (desfacere pardoseala scena)	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
121	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
122	SLVL59C - Transport materiale cu roaba piatra sparta, sevura, pamant nisipos	TONE	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
123	TRA01A10P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DEMOLARI					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

REPARATII SARPANTA

124	RPCH07A1(ASIM) - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme	m	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
125	2904406 - Elemente rasinoase tivit cls a GR=60-150 MM L=3,50-5.0 M	mc	2.00		
125	100014430 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X160 pentru panou din lemn cu grosimea de 80 -120 mm	buc	200.00		
125	100014441 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X195 pentru panou din lemn cu grosimea de 115 -145 mm	buc	200.00		
125	100014448 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X175 surub fixare pentru panou din lemn cu grosimea de 115 -145 mm	buc	200.00		
125	100014449 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X225 pentru panou din lemn cu grosimea de 165 -185 mm	buc	200.00		
126	RPCH06D# - Sarpante: reparatii la elem. de sarp. deteriorate prin consolidare cu scoabe	KG	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL REPARATII SARPANTA					

IGNIFUGARE SARPANTA

127	CN13XD - Vopsitorii lemniei cu solutii speciale exec.man.vops.ignifuga de ext.i 107-30, aplicata pe lemn-CRF C-s2,d0	mp	2,000.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL IGNIFUGARE SARPANTA					

128	IZF13C01^ - Termoizolarea podului circulabil de trafic ocazional, cu saltele din vata minerala de sticla peste un planseu de lemn/beton	mp	950.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
128	600000401 - Saltea din vata minerala de sticla, 200x3500x1200 mm	mp	969.00		
TOTAL LUCRARI POD					

DEMONTARE SI MONTARE PLAFON CASETAT

129	CK10A01(ASIM10) - Demontare cu recuperare 75% Plafon fals demontabil, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 mm	mp	377.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
130	CK10A01(ASIM11) - Sortare si montaj plafon demontabil din recuperare, montat pe structura metalica din profile T24, cu placi casetate muchie A de dimensiuni 600x600 mm	mp	302.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL DEMONTARE SI MONTARE PLAFON CASETAT					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"
 Obiectul: Obj.01 CLADIRE SCOALA V-VIII, LTF
 Stadiul fizic: Dev.102 LUCRARI DE INSTALATII NECESARE AUT. ISU

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
INSTALATII ELECTRICE					
ILUMINAT					
1	EA02A2(Asim) - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	1,500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EA06B01> - Montat doze derivatie in instalatii electrice	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	500.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	EE10J1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	90.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	99665588 - Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare LED 8W si cu acumulatori autonomie 2h(3 ani garantie)	buc	90.00		
5	EE10J1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	29.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EE10J1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	99665588 - Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare LED 8W si cu acumulatori autonomie 2h(3 ani garantie)	buc	22.00		
TOTAL ILUMINAT					

PRIZE					
7	EB04C03> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	400.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EB01C04> - Cablu CYY-F 3x4, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EA06B01(asim20) - Montat doze aparataj in instalatii electrice	buc	99.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	99.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2100830 - Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	4.95		
10	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.50		
10	7319280 - Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	99.00		
10	11521 - Instalator electrician categoria a II-a	ora	21.78		
10	11531 - Instalator electrician categoria a III-a	ora	9.90		
10	3273567 - Priza dubla cu contact protectie sub tencuiala	buc	99.00		
11	EA02G2 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat aparent pe diblului (bolturi) metalice	m	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PRIZE					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

TABLOURI

12	ED07K1[3] - Descarcator supratensiuni DDTD I _{max} =20 kA	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	6003321541 - Descărcător de supratensiuni modular 3P 20 kA	BUC	2.00		
13	EF04A1 - Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de bare de singuranta, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic ,tabloul având pîna la 6 cutii	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	7313654 - Tablou electric Laborator informatica	buc	1.00		
13	7313653 - Tablou electric de distributie	buc	4.00		
TOTAL TABLOURI					

PARATRASNET

14	EG08A1 - Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EG08A1[4] - Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata aparent sau îngropata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 25x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	3668097 - Platbanda 25X4 MM	kg	200.00		
16	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	3273575 - Bara egalizare potentiale	buc	7.00		
17	EG01A1[9] - Dispozitiv de captare PDA pentru instalatie de paratraznet	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	EG01I1[5] - Catarg telescopic 3 tronsoane L= 3m galvanizat cu stativ mmodel mare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	3273577 - Colier de stringere cu surub 32-50 mm	buc	100.00		
18	3273578 - Colier de stringere cu surub 40-60 mm	buc	100.00		
19	EG12A# - Protectie mecanica pentru conductor de coborare profile de otel	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	3500037 - Cornier aripi eg.lam cald s 424 20x 20x 4 OL 37-1n	kg	10.00		
20	EG09A1[2] - Adaptor captator coborire	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	EA06D1[2] - Tarusi sin teava de Ol Zn dn=2"	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	CB14XB - Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane pina la 7 m inaltime	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	EG11G1(asim) - Montarea dispozitivului PDA pe catarg	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL PARATRASNET					
TOTAL INSTALATII ELECTRICE					
INSTALATII DETECTIE					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	EM03A1+ - MONTAJ CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU"ANALOG ADRESABILA" MAXIM 4 BUCLE	BUC	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	90001 - Centrala analog-adresabila, max 4 bucler126 elemente, 128 zone programabile	buc	1.00		
25	80001 - Acumulator 12 V, 24 Ah	buc	4.00		
25	70001 - Material marunt(dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos, etc...)	-%-	0.50		
25	1 - Instalator electrician	ora	0.31		
25	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	1.24		
25	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	1.80		
26	EN07+ - MONTAJ PERIFERICE ARMARE/DEZARMARE SI COMUNICATIE	BUC	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	63265 - Comunicator telefonic, apelator	buc	1.00		
26	70001 - Material marunt(dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos, etc...)	-%-	1.00		
26	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	0.18		
27	EM10A1+ - MONTAJ DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM	buc	137.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	60001 - Detector conventional de fum	buc	137.00		
27	60002 - Soclu detector	buc	137.00		
27	3265985 - Material marunt(melci plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc	-%-	274.00		
27	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	6.85		
27	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	27.40		
27	4 - Spor manopera-Tehnician pentru S. D.- pentru lucru la inaltime, H=3-4.95 m	ora	2.74		
27	5 - Spor-Inginer S.D.-lucru la inaltime, 3-4.95m	ora	8.22		
28	ED12B1 - Aparat de semnalizare si accesorii pentru semnalizare optica (indicator de pozitie, caseta de semnalizare, lampa de semnalizare)	buc	59.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	5105831 - Caseta semnalizare 2 cst nid. 829-60	buc	59.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	EM13A1+ - VERIFICARI/PROBE LA DETECTOARE"ADRESABILE" DE FUM, TEMPERATURA, COMBIMATE(FUM+TEMPERATURA)	buc	137.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	13.70		
29	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	31.51		
30	EM27A1+ - MONTARE BUTON DE INCENDIU "ADRESABILE"	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	50001 - Buton de incendiu" adresabil"	buc	9.00		
30	50002 - Doza sau soclu	buc	9.00		
30	70001 - Material marunt(dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos, etc...)	-%-	18.00		
30	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	2.79		
31	EM28A1+ - VERIFICARI/PROBE LA BUTOANE DE INCENDIU PENTRU CENTRALE DE INCENDIU-ADRESABILE	BUC	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	0.81		
32	EM24A1+ - MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE "ANALOG- ADRESABILE"-INTERIOR	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	40001 - Sirena de interior, izolator, alimentare in bucla	buc	9.00		
32	40002 - Baza/soclu/suport	buc	9.00		
32	70001 - Material marunt(dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos, etc...)	-%-	13.50		
32	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	0.63		
32	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	1.62		
32	4 - Spor manopera-Tehnician pentru S. D.- pentru lucru la inaltime, H=3-4.95 m	ora	0.18		
32	5 - Spor-Inginer S.D.-lucru la inaltime, 3-4.95m	ora	0.54		
33	EM25A1+ - VERIFICARI/PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE "CONVENTIONALE/ANALOG-ADRESABILE"-INTERIOR	BUC	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	0.45		
33	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	1.17		
33	4 - Spor manopera-Tehnician pentru S. D.- pentru lucru la inaltime, H=3-4.95 m	ora	0.09		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	5 - Spor-Inginer S.D.-lucru la inaltime, 3-4.95m	ora	0.36		
34	EM24A2+ - MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE "ANALOG-ADRESABILE"-EXTERIOR	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	40003 - Sirena de exterior, izolator, alimentare din C.S.	buc	1.00		
34	40002 - Baza/soclu/suport	buc	1.00		
34	70001 - Material marunt(dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos, etc...)	-%-	1.50		
34	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	0.10		
34	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	0.23		
34	4 - Spor manopera-Tehnician pentru S. D.- pentru lucru la inaltime, H=3-4.95 m	ora	0.02		
34	5 - Spor-Inginer S.D.-lucru la inaltime, 3-4.95m	ora	0.06		
35	EM25A2+ - VERIFICARI/PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE "CONVENTIONALE/ANALOG-ADRESABILE"-EXTERIOR	BUC	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	ora	0.07		
35	3323625 - Inginer sisteme de securitate	ora	0.16		
35	4 - Spor manopera-Tehnician pentru S. D.- pentru lucru la inaltime, H=3-4.95 m	ora	0.01		
35	5 - Spor-Inginer S.D.-lucru la inaltime, 3-4.95m	ora	0.04		
36	EA02H01(asim) - Tub protectie - copex, montat aparent, d=16 mm	m	800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	EB07A1 - Conducta pentru curenti slabi introdusa in tuburi izolante si de protectie	m	800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	63265895 - Cablu JEH(St)H E30/FE180 1x2x0,8 PH30/90	ml	824.00		
38	EC07A1Asim2 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, detectie, semnalizare siavertizare incendiu	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	56958747 - Cablu JEH(St)H E30/FE180 2x2x0,8 PH120	ml	51.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	EC07A1Asim1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, detectie, semnalizare siavertizare incendiu	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	3265985487 - Cablu NHXH E90/FE180 (VDE 0266)	ml	10.20		
TOTAL INSTALATII DETECTIE					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

COMUNA FELDRU
BeneficiarSC COS CONSRAR SRL
Proiectant

Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014353 - Cablu CYY-F 3X1,5	m	515.00				0.00
2	100014354 - Cablu CYY-F 3X2,5	m	412.00				0.00
3	100014355 - Cablu CYY-F 3x4	m	103.00				0.00
4	100014430 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X160 pentru panou din lemn cu grosimea de 80 -120 mm	buc	200.00				0.00
5	100014441 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X195 pentru panou din lemn cu grosimea de 115 -145 mm	buc	200.00				0.00
6	100014448 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X175 surub fixare pentru panou din lemn cu grosimea de 115 -145 mm	buc	200.00				0.00
7	100014449 - Surub fixare 12-11 5,5/6,3X225 pentru panou din lemn cu grosimea de 165 -185 mm	buc	200.00				0.00
8	12362584877 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	13.66				0.01
9	19922 - Usa int. met. rez. la foc 30 min. SA 1000x2100	buc	2.00				0.00
10	199221 - Trapa acces pod EI45 minute	buc	1.00				0.00
11	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	392.85				0.39
12	2000559 - Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm	kg	51.50				0.05
13	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	8.61				0.01
14	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	123.95				0.13
15	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.02				0.02
16	2100830 - Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	79.10				0.08
17	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	0.02				0.00
18	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	1.11				2.68
19	2200068 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM	mc	0.09				0.15
20	2200109 - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 MM	mc	0.13				0.21
21	2200496 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	1.06				1.43
22	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.21				0.29

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.09				0.12
24	2200549 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.08				0.10
25	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	2.00				0.00
26	22221252154 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	25.75				0.03
27	232652598587 - Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	3.70				0.00
28	2904406 - Elemente rasinoase tivit cls a GR=60-150 MM L=3,50-5.0 M	mc	2.00				1.00
29	2905955 - Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.00				0.00
30	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0.31				0.00
31	2961301 - Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.04				0.03
32	3064291 - Material marunt	%					0.00
33	3253517 - Teava otel fara sudura 57 x 3,6 1.0309 din 2448	m	5.00				0.02
34	3265985 - Material marunt(melci plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos etc	-%-	274.00				0.00
35	3265985487 - Cablu NHXH E90/FE180 (VDE 0266)	ml	10.20				0.00
36	3273567 - Priza dubla cu contact protectie sub tencuiala	buc	99.00				0.01
37	3273575 - Bara egalizare potentiale	buc	7.00				0.00
38	3273577 - Colier de stringere cu surub 32-50 mm	buc	100.00				0.00
39	3273578 - Colier de stringere cu surub 40-60 mm	buc	100.00				0.00
40	3305736 - Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	30.30				0.20
41	33262515487 - Sistem autoinchidere usa PVC de interior	buc	15.00				0.00
42	3326525154 - Bbandă autoadezivă aluminizată, pentru lipirea foliilor aluminizate	ml	1,143.03				0.00
43	3407900 - Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 60	kg	1.40				0.00
44	3435402 - Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N IT = 30 x 12 mm grosime	kg	1.75				0.00
45	3500037 - Cornier aripi eg.lam cald s 424 20x 20x 4 OL 37-1n	kg	12.17				0.01
46	3500831 - Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1n	kg	1.41				0.00
47	3501055 - Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1n	kg	7.50				0.01
48	3518541 - Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1N s 564	kg	48.50				0.05
49	3617622 - Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s 437	kg	21.00				0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
50	3668097 - Platbanda 25X4 MM	kg	200.00				0.20
51	3701411 - Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	260.00				0.26
52	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	0.12				0.00
53	3805279 - Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	3.00				0.00
54	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	3.18				0.00
55	40001 - Sirena de interior, izolator, alimentare in bucla	buc	9.00				0.00
56	40002 - Baza/soclu/suport	buc	10.00				0.00
57	40003 - Sirena de exterior, izolator, alimentare din C.S.	buc	1.00				0.00
58	4117112 - Curba fonta maleabila g1 s472 DN 65 21/2	buc	10.50				0.03
59	4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	125.00				0.04
60	4828450 - Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0.40				0.00
61	500000550 - Buiandrug prefabricat din beton armat precomprimat 120x65, L= 2,00 m	buc	10.00				0.29
62	50001 - Buton de incendiu" adresabil"	buc	9.00				0.00
63	50002 - Doza sau soclu	buc	9.00				0.00
64	5105831 - Caseta semnalizare 2 cst nid. 829-60	buc	59.00				0.02
65	5203401 - Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 6x 5,4 mmp	buc	7.00				0.00
66	5537891 - doza aparataj	buc	149.00				0.01
67	56958747 - Cablu JEH(St)H E30/FE180 2x2x0,8 PH120	ml	51.00				0.00
68	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	2.00				0.00
69	5820211 - Surub cap hexagonal grosolan M 8x 40 gr. 4.8 s 920	buc	4.00				0.00
70	5825003 - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	0.72				0.00
71	5836492 - Surub cu cap bombat crestat I 5 x 60 fl s 1451	buc	564.00				0.01
72	5838383 - Surub pentru lemn D 5x55 mm	buc	24.00				0.02
73	5840405 - Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	2.00				0.00
74	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	4.00				0.00
75	5841033 - Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.72				0.00
76	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	390.00				0.00
77	5882057 - Saiba plata a5 zn	buc	24.00				0.02
78	5882104 - Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	0.00				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	5882142 - Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.01				0.00
80	5882178 - Saiba prec.plata pt.met a m 10 OL34 S 5200	kg	0.01				0.00
81	5883938 - Saiba grower seria mij. n M 6 arc6 s 7666/2	buc	2.00				0.00
82	5883952 - Saiba grower seria mij. n M 8 arc6a s 7666/2	buc	4.00				0.00
83	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	4.50				0.01
84	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	390.00				0.00
85	5894731 - Suruburi pt.lemn M 5 X 60	buc	1,295.43				0.01
86	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	16.20				0.02
87	5904299 - Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0.08				0.00
88	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0.18				0.00
89	600000401 - Saltea din vata minerala de sticla, 200x3500x1200 mm	mp	969.00				0.00
90	600000469 - Membrana	mp	1,121.00				0.00
91	600000487 - Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=2,50 m si sectiunea 118x75 mm	buc	6.00				0.00
92	600003090 - Dibluri cu surub 6 x 40 mm, avand cap larg, din plastic si cui metalic, pentru prinderea perimetrului	buc	609.62				0.00
93	600003123 - Suruburi autoperforante 4,2x13 Flat Head, din otel, cu continut redus de carbon, fosfatat galvanic	buc	4,572.12				0.00
94	600003137 - Banda din fibra de sticla pentru imbinarile placilor de gips-carton	m	990.63				0.00
95	600003145 - Pasta de imbinare	kg	228.61				0.00
96	600003147 - Piesa de imbinare liniara CD 60	buc	533.41				0.00
97	600003150 - Piesa suspendare CD60	buc	1,295.43				0.00
98	600003153 - Placa de gips-carton cu o grosime de 12.5 mm	mp	1,524.04				0.00
99	600003154 - Profil CD 60 cu o grosime 0,6 mm	m	2,895.68				0.00
100	600003157 - Profil UD 30 cu o grosime 0,6 mm	m	609.62				0.00
101	600003159 - Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm	buc	7,620.20				0.00
102	600003160 - Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm	buc	19,050.50				0.00
103	600003165 - Tija cu inel	buc	1,295.43				0.00
104	600003190 - Bandă de etanșare monoadezivă, lățime 25 mm	ML	609.62				0.00
105	600003191 - Piesă conectare dublă CD60	BUC	2,057.45				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
106	600006207 - Surub cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,143.36				0.00
107	600006237 - Diblu metalic DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	964.71				0.00
108	600006259 - Tija de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	720.09				0.00
109	600006483 - Bloc de zidarie Xella Ytong din BCA, de dimensiuni 600x200x200 mm	buc	145.42				0.00
110	600006484 - Bloc de zidarie Xella Ytong din BCA, de dimensiuni 600x200x150 mm	buc	161.85				0.00
111	600006494 - Mortar Xella Ytong, in pat subtire	kg	206.97				0.00
112	600006505 - Bloc de zidarie Xella Ytong din BCA, de dimensiuni 600x200x250 mm	buc	182.60				0.00
113	600006539 - Placi casetate dimensiuni 600x600x8 mm	mp	889.00				0.00
114	600006551 - Prelungitor pentru tija lisa, la cutie de 100 de bucati	buc	720.09				0.00
115	600006552 - Profil de compartimentare (pentru plafoane demontabile), T24/32 cu lungimea de 600 mm/bucata	m	849.88				0.00
116	600006556 - Profil perimetral (pentru plafoane demontabile), 19/24 cu lungimea de 3000 mm/bucata	m	355.60				0.00
117	600006566 - Profil principal (pentru plafoane demontabile), T24/38 cu lungimea de 3600 mm/bucata	m	800.10				0.00
118	600006567 - Profil secundar (pentru plafoane demontabile), T24/32 cu lungimea de 1200 mm/bucata	m	1,194.82				0.00
119	600006574 - Tija de suspendare cu carlig, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	720.09				0.00
120	60001 - Detector conventional de fum	buc	137.00				0.00
121	60002 - Soclu detector	buc	137.00				0.00
122	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	1.00				0.00
123	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	25.00				0.00
124	6003321541 - Descărcător de supratensiuni modular 3P 20 kA	BUC	2.00				0.00
125	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	0.80				0.00
126	6104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	600.00				0.65
127	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	1.50				0.00
128	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	3.00				0.00


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
129	6202806 - Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	mc	0.08				0.08
130	6202818 - Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.01				1.01
131	6202894 - Apa	mc	0.58				0.58
132	6203006 - Energie electrică	kwh	875.00				0.01
133	6309848 - Confecții metalice pt. lucrări de linii, stații electrice	kg	10.00				0.01
134	6311528 - Scoabă oțel pentru construcții din lemn, lățime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	102.07				0.12
135	6313306 - Dibu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	14.00				0.00
136	6321252154 - Accesorii necesare montare ușă din PVC	buc	13.00				0.00
137	63251587457 - Ușă int. met. rez. la foc 30 min. SA 900x2100	buc	2.00				0.00
138	63265 - Comunicator telefonic, apelator	buc	1.00				0.00
139	63265895 - Cablu JEH(St)H E30/FE180 1x2x0,8 PH30/90	ml	824.00				0.00
140	63265985487 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	344.97				0.35
141	6621533 - Banda izolatoare din pinză cauc. tip PC 10mx20MM S 3658	m	42.70				0.00
142	6704490 - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	2,052.50				0.27
143	6704701 - Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	808.00				0.06
144	6719005 - Distanțier din pvc tip ușor 8 - 10	buc	147.50				0.01
145	6719029 - Distanțier din pvc tip ușor 12 - 20	buc	25.00				0.00
146	6719093 - Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	7.50				0.00
147	6719279 - Dibu din material plastic d10x55 mm	buc	24.00				0.02
148	6832388 - Burghiu cu cap widia D= 14 MM	buc	350.00				0.35
149	700001 - Ușă int. PVC, dimensiune 1.92x2.90 m, cu luminator sticlă clară, sistem de autoînchidere, prag de maxim 25mm	buc	1.00				0.00
150	70001 - Material marunt(dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita, ipsos, etc...)	-%-	34.50				0.00
151	70002 - Ușă int. PVC, dimensiune 1.40x2.60 m, cu luminator sticlă clară, sistem de autoînchidere, prag de maxim 25mm	buc	2.00				0.00
152	70003 - Ușă int. PVC, dimensiune 1.40x2.10 m, cu sticlă clară, sistem de autoînchidere, prag de maxim 25mm	buc	2.00				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
153	7002 - Usa int. PVC, dimensiune 1.00x2.10 m, sistem de autoinchidere, prag de maxim 25mm	BUC	1.00				0.00
154	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0.01				0.00
155	7304962 - COPR ILUMINAT	buc	29.09				0.36
156	7306659 - Dispozitiv captare paratraznet PDA	buc	1.00				0.00
157	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.50				0.00
158	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.50				0.00
159	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	390.00				0.01
160	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1.05				0.00
161	7312440 - Cutie cu eclisa de separate simbol ces.	buc	7.00				0.04
162	7313653 - Tablou electric de distributie	buc	4.00				0.40
163	7313654 - Tablou electric Laborator informatica	buc	1.00				0.00
164	7315789 - Decofrol	kg	0.29				0.00
165	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.50				0.00
166	7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	75.00				0.06
167	7319280 - Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate - aip	buc	99.00				0.01
168	7344829 - Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0.72				0.00
169	7358286 - Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	3,930.00				0.04
170	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	10.45				0.01
171	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	40.51				0.04
172	80001 - Acumulator 12 V, 24 Ah	buc	4.00				0.00
173	8000277 - Material marunt	%					0.00
174	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	72.50				0.07
175	8521020 - Adeziv pentru fixare placi (40 Kg/sac)	kg	584.40				0.58
176	8521050 - Banda adeziva tip retea latime=50MM - 90M/rola	m	99.35				0.00
177	8527015 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	122.72				1.09
178	8535101 - Profil (sina)pt.prot.colture P.gc 31/31/2500 (zincata)	m	137.28				0.03
179	8590277 - Material marunt	%					0.00
180	90001 - Centrala analog-adresabila, max 4 buclx126 elemente, 128 zone programabile	buc	1.00				0.00
181	9944698 - Folie de polietilena cu suprafata metalizata	mp	838.22				0.00
182	996526548 - Banda adeziva pentru folii sub acoperis	ml	381.01				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
183	99665588 - Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare LED 8W si cu acumulatori autonomie 2h(3 ani garantie)	buc	112.00				0.00
TOTAL Materiale						Greutate	14.30

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"

Formular C7


Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	1 - Instalator electrician	0.31			
2	10211 - Betonist categoria I	8.85			
3	10711 - Dulgher constructii categoria I	105.00			
4	11000 - Betonist	19.98			
5	11111 - Fierar beton categoria I	1.51			
6	11121 - Fierar beton categoria a II-a	1.42			
7	11511 - Instalator electrician categoria I	107.89			
8	11521 - Instalator electrician categoria a II-a	111.73			
9	11531 - Instalator electrician categoria a III-a	21.75			
10	11541 - Instalator electrician categoria a IV-a	107.53			
11	11551 - Instalator electrician categoria a V-a	0.92			
12	123625487 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3.45			
13	13410 - Dulgher constructii	117.00			
14	13411 - Zidar categoria I	4.61			
15	13421 - Zidar categoria a II-a	10.45			
16	13431 - Zidar categoria a III-a	105.85			
17	13451 - Zidar categoria a V-a	1.31			
18	14100 - Electrician	35.00			
19	15000 - Fierar beton	26.40			
20	17130 - Instalator electrician	1,233.81			
21	17460 - Izolator termic	199.50			
22	18 - Dulgher	16.00			
23	19760 - Montator gips-carton	1,789.39			
24	19770 - Montator prefabricate beton	108.82			
25	19911 - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	116.70			
26	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	58.73			
27	20300 - Muncitor calificat	0.92			
28	20341 - Electrician post trafo categoria a IV-a	1.20			
29	20351 - Electrician post trafo categoria a V-a	0.60			
30	20600 - Muncitor deservire	73.41			
31	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	170.29			
32	20660 - Muncitor deservire gipscarton	299.19			
33	21100 - Muncitor necalificat	10.29			
34	221431 - Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	0.70			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
35	22731 - Sudor electric categoria a III-a	0.71			
36	24000 - Parchetar	11.61			
37	26525985 - Sapator categoria a II-a	240.00			
38	29931 - Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.00			
39	31000 - Zidar	26.88			
40	31110 - Zugrav vopsitor	36.59			
41	319721 - Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	2.10			
42	3323625 - Inginer sisteme de securitate	64.70			
43	4 - Spor manopera-Tehnician pentru S. D.- pentru lucru la inaltime, H=3-4.95 m	3.04			
44	5 - Spor-Inginer S.D.-lucru la inaltime, 3-4.95m	9.22			
45	60100 - Timplar	37.50			
46	6632652 - Tehnician pentru sisteme de detectie	26.01			
47	70 - Zugrav vopsitor	300.00			
Ore Manopera		5,628.89	TOTAL		

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
 Executant:
 Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
 Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1919 - Macara	0.47		
2	1944 - Macara turn	0.02		
3	1964 - Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)	0.23		
4	2210 - Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t	160.00		
5	2604 - Utilaj de ridicat	0.59		
6	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	1.31		
7	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	1.16		
8	7606 - Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 T, S=640 mp	543.40		
9	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	32.70		
TOTAL Utilaje				

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant



Beneficiar: COMUNA FELDRU
Executant:
Proiectant: SC COS CONSRAR SRL
Obiectivul: Intocmire documentatie pentru lucrari necesare in vederea obtinerii avizului ISU cladire clasele V-VIII, Liceul Tehnologic Feldru"

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	6.00	10.00	0.25		
TOTAL Transport						

COMUNA FELDRU
Beneficiar

SC COS CONSRAR SRL
Proiectant

